



Исх. № 756 от 05.04.2022 г.
Расчет стоимости

ТСЖ «Покровское-Глебово»

**Технико-Коммерческое предложение на выполнение работ по восстановлению
полиуретанового напольного покрытия в паркинге.**

Адрес объекта: г. Москва, ул. Береговая, дом 8, корпус 1 (в районе Волоколамского шоссе).

Назначение объекта: паркинг

Цвет покрытия: бежевый матовый

Зона пола 1. Зона проезда и разворота машин. Площадь 820 м2.

Высокопрочная матовая полиуретановая система пола толщиной 1,5 мм.

Наименование материала	Расход кг./м2	Комплект (А+В) кг	Цена с НДС руб./кг	Площадь, м2	Количество материала, кг	ИТОГО стоимость с НДС, руб.
1 Грунтовка ЭкоФлор 0203 95% (локальный ремонт бетона и грунтование)		9,2	718	820	27,6	19 816,80
2 Растворитель ВДМ 235	0,05	9	250	820	45	11 250,00
3 Компаунд ЭкоФлор 206 ПРОМ	0,3	24	591	820	264	156 024,00
Растворитель ВДМ 040	0,03	9	300	820	27	8 100,00
4 Песок кварц. 0,1-0,63 мм	2,0	25	18	820	1 650	29 700,00
5 Компаунд ЭкоФлор 206 ПРОМ	0,8	24	591	820	672	397 152,00
6 Матовый лак ЭкоФлор 7	0,08	9	933	820	72	67 176,00
Доставка материала на объект						30 000,00
Стоимость работ с НДС (локальный ремонт бетона , грунтование локальных участков бетона, обезжиривание, шлифование, обеспыливание, протяжка промежуточного слоя полиуретана, присыпка песком, запечатка полиуретановым компаундом, нанесение матового лака)			750	820		615 000,00
				Итого	2 758	1 334 218,80
				Итого 1 м2		1 627,10



Зона пола 2. Пандус-Рампа. Площадь 150 м2.


Высокопрочная матовая полиуретановая система пола толщиной 3,5 мм -4,0 мм. с корундовым наполнителем.

Наименование материала		Расход кг./м2	Комплект (А+В) кг	Цена с НДС руб./кг	Площадь, м2	Количество материала, кг	ИТОГО стоимость с НДС, руб.
1	Грунтовка ЭкоФлор 0203 95% (локальный ремонт бетона и грунтование)		9,2	718	150	18,4	13 211,20
2	Растворитель ВДМ 235	0,05	9	250	150	9	2 250,00
3	Компаунд ЭкоФлор 206 ПРОМ	0,48	24	591	150	72	42 552,00
	Корундовая крошка 0,8 -1,2 мм	4	25	130	150	600	78 000,00
4	Компаунд ЭкоФлор 206 ПРОМ	0,96	24,6	591	150	144	85 104,00
5	Матовый лак ЭкоФлор 7	0,08	9	933	150	18	16 794,00
Стоимость работ (локальный ремонт бетона , грунтование локальных участков бетона, обезжиривание,шлифование, обеспыливание, протяжка промежуточного слоя полиуретана, присыпка корундовой крошкой, запечатка полиуретановым компаундом, нанесение матового лака)				1 000	150		150 000,00
					Итого	862	387 911,20
					Итого 1 м2		2 586,07

Примечания:

- Условия оплаты: аванс 100% материалов и 30 % работ ;
оплата за 70% работ после выполнения работы .
- Сроки производства: материалы 7 - 10 рабочих дней, работы 10 - 12 дней
- На период проведения работ необходимо Заказчику перекрыть Зоны ремонта от проезда машин и прохода людей, и после проведения ремонта не снимать ограждение в течение 7 дней (и не мыть 7 дней).
- Температурный режим на период проведения работ – температура воздуха и температура основания – не менее + 10 градусов (комфортная температура + 15 градусов), отсутствие стоящей воды, отсутствие протечек кровли и основания
- Цены на материалы действительны до момента подъема цен на сырье у мировых производителей сырья.
- Цены на материалы действительны на дату 05.04.2022 г.
- Предложение уточнено после посещения объекта 16.02.2022 г. сертифицированным подрядчиком Михаилом Тихомировым Тел.моб. 8-925-555-50-35
- Подрядчиком Михаилом Тихомировым выполнен образец пола в паркинге в сентябре 2021 г.

Генеральный директор



Н.Б. Люлин

Исп.: Шибков Ю.Ю.
(812)336-45-84, +7 (931) 335-15-25
shibkov@promlkm.ru

